



**COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
Provincia di Caserta

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero della zona attività sportive del Parco Urbano sito alla Via dei Romani

**COMMITTENTE:** Comune di Santa Maria Capua Vetere  
Settore Tecnico - Territorio: Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

Santa Maria Capua Vetere (CE) , 24/05/2018

**IL TECNICO**  
Dott. Ing. Pasquale Parolisi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>LAVORI (SpCat 1)</b>							
	<b>Zona guardiania e campo polivalente (Cat 2)</b>							
1 / 1 R.02.020.020 .b 24/05/2018	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati a corpo					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	9,04	452,00
2 / 2 E.08.020.010 .a 24/05/2018	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm a corpo					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	25,61	768,30
3 / 3 E.01.050.020 .a 24/05/2018	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni a corpo					10,00		
	SOMMANO mc					10,00	6,76	67,60
4 / 4 E.01.050.010 .a 24/05/2018	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 3 [mc 10.00]					10,00		
	SOMMANO mc					10,00	9,46	94,60
5 / 5 E.16.020.030 .g 24/05/2018	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con impiego di polvere di marmo Vedi voce n° 2 [mq 30.00]					30,00		
	SOMMANO mq					30,00	3,35	100,50
6 / 6 E.12.015.010 .a 24/05/2018	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 3 mm a corpo		60,00			60,00		
	SOMMANO mq					60,00	9,42	565,20
7 / 7 E.13.030.010 .a 24/05/2018	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'048,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'048,20
	a corpo		50,00			50,00		
	SOMMANO mq					50,00	36,76	1'838,00
8 / 8 E.21.020.050 .a 24/05/2018	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta regola d'arte. Con due strati a perfetta copertura	1,00	1066,75	1,000		1'066,75		
	SOMMANO mq					1'066,75	10,74	11'456,90
9 / 9 E.18.010.060 .a 24/05/2018	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... ei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete a uno o due battenti					8,000 10,000		
	uffici e infermeria spogliatoi					8,00 10,00		
	SOMMANO mq					18,00	211,60	3'808,80
10 / 10 E.08.020.015 .a 24/05/2018	Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con mattoni estrusi con superficie sabbata		5,00			5,00		
	a corpo					5,00		
	SOMMANO mq					5,00	63,30	316,50
11 / 11 E.15.080.020 .b 24/05/2018	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di ... ura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Trani chiaro, altezza 10 cm		20,00			20,00		
	a corpo					20,00		
	SOMMANO m					20,00	16,29	325,80
12 / 12 I.01.030.060. a 24/05/2018	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'346,99	2'346,99
13 / 13 I.01.020.010. a 24/05/2018	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... lro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso					1,00 4,00 2,00		
	infermeria spogliatoi uffici e guardiania					1,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cad					7,00	241,52	1'690,64
14 / 14 I.01.020.050.	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							23'831,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							23'831,83
b 24/05/2018	erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, p ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre fori infermeria spogliatoi uffici e guardiania					5,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cad					11,00	288,33	3'171,63
15 / 15 I.01.020.015. a 24/05/2018	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2 ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso spogliatoi					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	175,99	1'407,92
16 / 16 E.18.050.075 .a 24/05/2018	Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fiss ... to, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie Realizzati in lamiera 10/10 uffici e guardiania infermeria guardiania	1,00 1,00 2,00	2,80 2,80 2,30	1,500 1,500 3,500		4,20 4,20 16,10		
	SOMMANO mq					24,50	87,55	2'144,98
17 / 17 E.15.020.010 .a 24/05/2018	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita a corpo					50,00		
	SOMMANO mq					50,00	38,07	1'903,50
	<b>SICUREZZA (SpCat 2)</b>							
18 / 18 P.01.010.010 .c 24/05/2018	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie con ... avoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di plastica stampata su paletti di legno		100,00			2,000 200,00		
	SOMMANO mq					200,00	18,18	3'636,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							36'095,86
	<b>T O T A L E euro</b>							36'095,86
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	<b>RIPORTO</b>		
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>		
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	36'095,86	100,000
M:001	LAVORI euro	32'459,86	89,927
M:001.002	Zona guardiania e campo polivalente euro	32'459,86	89,927
M:002	<b>SICUREZZA euro</b>	3'636,00	10,073
M:002.002	Zona guardiania e campo polivalente euro	3'636,00	10,073
	<b>TOTALE euro</b>	36'095,86	100,000
	Santa Maria Capua Vetere (CE) , 24/05/2018		
	<b>Il Tecnico</b> Dott. Ing. Pasquale Parolisi		
	<b>A RIPORTARE</b>		